

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

JKSO:

Miesto: Šarovce

KS:

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ:

Obec Šarovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Mária Čomorová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

292 854,57

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

292 854,57

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	292 854,57	58 570,91

Cena s DPH

V

EUR

351 425,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV STAVBY

Kód: 0

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Miesto: Šarovce

Dátum: ###

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	292 854,57	351 425,48
01	PAVILÓN - A	134 159,40	160 991,28
02	PAVILÓN - B	63 806,36	76 567,63
03	PAVILÓN - C	91 252,87	109 503,44
04	kanalizácia vonkajšia	3 635,94	4 363,13
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		292 854,57	351 425,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 01 - PAVILÓN - A

JKSO:

Miesto: Šarovce

Objednávateľ:

Obec Šarovce

Zhotoviteľ:

Novosedlík spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Mária Čomorová

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 05.02.2015

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

134 159,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

134 159,40

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 134 159,40

26 831,88

Cena s DPH

v EUR

160 991,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 01 - PAVILÓN - A

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	134 159,40
HSV - Práce a dodávky HSV	13 186,14
1 - Zemné práce	187,48
2 - Zakladanie	1 013,66
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	3 220,56
4 - Vodorovné konštrukcie	212,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	6 403,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 920,96
99 - Presun hmôt HSV	227,91
PSV - Práce a dodávky PSV	96 122,06
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	69,20
713 - Izolácie tepelné	244,62
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	7 381,35
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	42 819,40
761 - Konštrukcie sklobetónové	858,98
764 - Konštrukcie klampiarske	250,00
766 - Konštrukcie stolárske	5 452,86
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	2 212,50
771 - Podlahy z dlaždíc	3 510,86
776 - Podlahy povlakové	17 572,46
781 - Dokončovacie práce a obklady	7 535,30
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 494,24
784 - Dokončovacie práce - maľby	4 720,29
M - Práce a dodávky M	24 851,20
21-M - Elektromontáže	24 851,20

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

134 159,40

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 01 - PAVILÓN - A

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

134 159,40

HSV - Práce a dodávky HSV

13 186,14

1 - Zemné práce

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	10,34	5,50	187,48
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,76	9,87	56,87
3	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,83	15,75	37,11
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,93	2,43	44,57
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,93	0,46	41,14
							7,79

2 - Zakladanie

6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,45	23,40	1 013,66
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,88	78,75	33,93
8	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	13,20	9,00	541,80
9	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	13,20	1,17	118,80
10	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,03	950,00	15,44
11	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,07	950,00	28,50
12	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	2,65	78,75	66,50
			pre schody a rampu				208,69

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

13	K	311271302	Murivo nosné z DT 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	2,50	110,50	3 220,56
14	K	311271303	Murivo nosné z DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	4,55	110,50	276,25
15	K	317162133	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,00	16,24	502,78
16	K	317162135	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	6,00	20,00	194,88
17	K	317162136	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,00	23,60	120,00
							188,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238)	m2	41,37	14,56	602,35
19	K	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	83,50	15,60	1 302,60
20	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	27,20	0,50	13,60
21	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	38,60	0,50	19,30

4 - Vodorovné konštrukcie

22	K	434311115	Stupne dusané na terén alebo dosku z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	m	13,50	6,85	92,48
23	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,03	950,00	28,50
24	K	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,03	950,00	28,50
25	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,17	9,00	55,53
26	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,17	1,17	7,22

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27	K	612401191	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	279,00	1,20	334,80
28	K	612401391	Omiетка jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	6,00	7,72	46,32
29	K	612423521	Omiетка rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietskou hladkou	m2	62,50	7,04	440,00
30	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	9,68	6,56	63,50
31	K	612462035	Príprava vnútorného podkladu pod obklad, emulzia na zvýšenie priľnavosti, adhézny mostík na olejový sokel pod obklad	m2	303,50	0,80	242,80
32	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	16,35	3,60	58,86
33	K	612464112	Vnútorná omiетка stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	16,35	14,50	237,08
34	K	612473181	Vnútorná omiетка vápennocement. zo suchých zmesí stien, muriva, hladká	m2	292,64	6,24	1 826,07
35	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	26,60	1,20	31,92
36	K	612465143	Vnútorná omiетка stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omiетка hr. 4 mm	m2	201,53	4,20	846,43
37	K	632450203	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20 mm	m2	167,47	7,44	1 245,98
38	K	632450207	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 30 - 40 mm	m2	9,60	9,30	89,28
39	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	27,00	11,20	302,40
40	M	5533194991	Zárubňa ocelová 80 vrátane konečných finálnych náterov	ks	3,00	24,90	74,70
41	M	5533194992	Zárubňa ocelová 60 vrátane konečných finálnych náterov	ks	22,00	23,40	514,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	5533194993	Zárubňa oceľová 70	ks	2,00	24,20	48,40
vrátane konečných finálnych náterov							

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

43	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	34,50	5,80	200,10
44	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	50,00	1,00	50,00
45	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	30,00	1,08	32,40
46	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	43,86	1,88	82,46
47	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	2,34	15,00	35,10
48	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	75,82	1,80	136,48
49	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	48,00	0,37	17,76
50	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,00	0,62	0,62
51	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	1,92	2,80	5,38
52	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,13	3,00	3,39
aj mreža							

53	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	11,22	2,07	23,23
54	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	34,00	2,50	85,00
55	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,15	6,00	18,90
56	K	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	ks	2,00	8,80	17,60
57	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,59	19,50	11,51
58	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	2,48	15,50	38,44
59	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	8,00	5,50	44,00
60	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	71,70	1,65	118,31
61	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	34,52	3,10	107,01
62	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,52	3,90	134,63
63	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	690,40	0,18	124,27
64	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	34,52	4,98	171,91
65	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	34,52	10,50	362,46
66	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	5,00	20,00	100,00

99 - Presun hmôt HSV

227,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	75,97	3,00	227,91

PSV - Práce a dodávky PSV

96 122,06

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

69,20

68	K	711113152.1	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode	m2	18,02	3,84	69,20
<i>izolácie pre schodisko do kuchyne</i>							

713 - Izolácie tepelné

244,62

69	K	713131144	Montáž reflexnej fólie na steny	m2	88,20	0,60	52,92
70	M	6288001909	Reflexná fólia za radiátor	m2	101,43	1,89	191,70

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

7 381,35

71	K	72500R	Zdravotechnika - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	7 381,35	7 381,35
----	---	--------	--	-----	------	----------	----------

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

42 819,40

72	K	734105200	Vykurovanie - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	42 819,40	42 819,40
----	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------

761 - Konštrukcie sklobetónové

858,98

73	K	761123111	Sklobetónové steny a priečky jednofarebné, klasické murovanie, tvarovky hladké veľ. 190x190x80 mm	m2	6,22	138,10	858,98
----	---	-----------	---	----	------	--------	--------

764 - Konštrukcie klampiarske

250,00

74	K	764451901.1	Úprava odpadovej rúry - prevedenie podľa popisu v PD	kpl	1,00	250,00	250,00
----	---	-------------	--	-----	------	--------	--------

766 - Konštrukcie stolárske

5 452,86

75	K	766621081	Montáž plastových okien a dverí	m	26,40	5,60	147,84
76	M	6114104109	Plastové okno š/v 900x550 mm, vrátane parapetných dosiek vnútorných a vonkajších, sieťok proti hmyzu	ks	2,00	87,50	175,00
<i>prevedenie podľa popisu v PD</i>							

77	M	6114104110	Plastové vchodové dvere š/v 1500x2100 mm	ks	1,00	717,00	717,00
<i>prevedenie podľa popisu v PD</i>							

78	M	6114104111	Vnútorná zasklená stena plastová š/v 3300x3400 mm	ks	1,00	1 237,00	1 237,00
<i>prevedenie podľa popisu v PD</i>							

79	K	766621081.2	Dodávka a montáž podávacieho okienka - atyp	ks	2,00	93,00	186,00
<i>prevedenie podľa popisu v PD</i>							

80	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	48,00	6,45	309,60
81	M	6116017606	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	13,00	51,60	670,80
82	M	6116017607	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	22,00	46,80	1 029,60
83	M	6116017608	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	2,00	46,80	93,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	6116017609	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	11,00	51,60	567,60
85	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	27,00	4,11	110,97
86	M	6118711600	Prah dubový L=62 B=10 cm	ks	1,00	5,40	5,40
87	M	6118713600	Prah dubový L=72 B=10 cm	ks	2,00	5,80	11,60
88	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	13,00	6,50	84,50
89	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	11,00	7,20	79,20
90	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,15	1,00	27,15

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

91	K	767161550.1	Dodávka a montáž zábradlia - Z1 (pre schody do suterénu)	m	6,50	75,00	487,50
vrátane náterov !							
92	K	767161550.2	Dodávka a montáž zábradlia - Z2 (pre rampu)	m	23,00	75,00	1 725,00
vrátane náterov !							

771 - Podlahy z dlaždíc

93	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	155,87	12,00	1 870,44
94	M	5976412485	Dlaždice keramické	m2	160,00	7,50	1 200,00
95	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flex.tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	6,08	12,00	72,96
aj sokličky na schodoch !							
96	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	14,60	12,00	175,20
97	M	5976412805	Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	21,00	7,50	157,50
98	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,76	1,00	34,76

776 - Podlahy povlakové

99	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy	m2	721,99	1,25	902,49
100	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	808,48	0,50	404,24
101	K	776691091	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou hmotou hrúbky 5 - 25 mm	m2	808,48	8,50	6 872,08
102	K	776541198	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane nalepenia sokla	m2	808,48	4,00	3 233,92
103	M	2841296600	Podlaha PVC vrátane soklov (typ podľa PD)	m2	820,00	7,00	5 740,00
104	K	776220171	Lepenie povlakových podláh PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	51,70	2,20	113,74
105	M	2841291609	Schodová hrana, plastová pre PVC podlahy	bm	52,00	4,00	208,00
106	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	6,00	0,60	3,60
107	M	611980651	Lišta prechodová	m	6,00	3,80	22,80
striebro, zlato, šampaň,							
108	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	178,98	0,40	71,59

781 - Dokončovacie práce a obklady

109	K	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	422,90	12,00	5 074,80
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	M	5976639505	Obkladačky keramické	m2	425,00	5,60	2 380,00
111	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	80,50	1,00	80,50

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 494,24

112	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	39,93	3,50	139,76
-----	---	-----------	---	----	-------	------	--------

zostávajúce zárubne

113	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien	m2	838,62	4,00	3 354,48
-----	---	-----------	---	----	--------	------	----------

784 - Dokončovacie práce - malby

4 720,29

114	K	784482911	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3, 80 m	m2	1 409,53	0,30	422,86
115	K	784483911	Oprava stierky stropov v rozsahu 30 % výšky do 3, 80 m	m2	1 212,85	0,30	363,86
116	K	784152774	Malby z maliarskych zmesí Primalex	m2	2 622,38	1,50	3 933,57

M - Práce a dodávky M

24 851,20

21-M - Elektromontáže

24 851,20

117	K	210010006	Úprava vedenia bleskozvodu	ks	1,00	650,00	650,00
-----	---	-----------	----------------------------	----	------	--------	--------

podľa popisu v PD

118	K	21002100R	Elektroinštalácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	24 201,20	24 201,20
-----	---	-----------	---	-----	------	-----------	-----------

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPÓČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 02 - PAVILÓN - B

JKSO:

Miesto: Šarovce

KS:

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ:

Obec Šarovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Mária Čomorová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	63 806,36
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	63 806,36
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	63 806,36	12 761,27

Cena s DPH	v EUR	76 567,63
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 02 - PAVILÓN - B

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Špracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

63 806,36

HSV - Práce a dodávky HSV

5 960,92

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

183,14

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 451,74

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 279,93

99 - Presun hmôt HSV

46,11

PSV - Práce a dodávky PSV

36 681,86

713 - Izolácie tepelné

244,62

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

2 771,42

766 - Konštrukcie stolárske

3 883,98

771 - Podlahy z dlaždíc

1 697,77

776 - Podlahy povlakové

14 928,77

781 - Dokončovacie práce a obklady

5 081,77

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 757,98

784 - Dokončovacie práce - maľby

4 315,55

M - Práce a dodávky M

21 163,58

21-M - Elektromontáže

21 163,58

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stáženie podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

63 806,36

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 02 - PAVILÓN - B

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 806,36

HSV - Práce a dodávky HSV

5 960,92

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

183,14

1	K	310278841	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami	m3	0,30	95,25	28,58
2	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,00	25,76	154,56

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 451,74

3	K	611473111	Vnútoraná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	55,28	6,24	344,95
4	K	611461143	Vnútoraná omietka stropov štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka (Baumit FeinPutz) hr. 4 mm	m2	55,28	6,40	353,79
5	K	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m2	ks	205,00	1,20	246,00
6	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m2	ks	0,00	9,65	0,00
7	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	49,00	7,04	344,96
8	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	4,89	6,56	32,08
9	K	612462035	Príprava vnútorného podkladu pod obklad, emulzia na zvýšenie priľnavosti, adhézny mostík	m2	254,82	0,80	203,86

na olejový sokel pod obklad

10	K	612473181	Vnútoraná omietka vápennocement. zo suchých zmesí stien, muriva, hladká	m2	87,65	6,24	546,94
11	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dĺ.)	m	10,60	1,20	12,72
12	K	612465143	Vnútoraná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jemná štuková omietka hr. 4 mm	m2	87,65	6,40	560,96
13	K	632450203	Betónový poter estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20 mm	m2	140,36	7,44	1 044,28
14	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	22,00	11,20	246,40
15	M	5533194992	Zárubňa oceľová 60	ks	22,00	23,40	514,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

vrátane konečných finálnych náterov

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 279,93

16	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	55,00	1,08	59,40
17	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	84,86	1,80	152,75
18	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	40,00	0,37	14,80
19	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	1,00	0,62	0,62
20	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	1,13	3,00	3,39
21	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	7,20	3,00	21,60
22	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	11,22	2,07	23,23
23	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	26,00	2,50	65,00
24	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,69	15,50	26,20
25	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	2,00	8,80	17,60
26	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	137,83	1,50	206,75
27	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	24,90	1,65	41,09
28	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,76	3,10	67,46
29	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,76	3,90	84,86
30	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	435,20	0,18	78,34
31	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,76	4,98	108,36
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	21,76	10,50	228,48
33	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,00	20,00	80,00

99 - Presun hmôt HSV

46,11

34	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	15,37	3,00	46,11
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

36 681,86

713 - Izolácie tepelné

244,62

35	K	713131144	Montáž reflexnej fólie na steny	m2	88,20	0,60	52,92
36	M	6288001909	Reflexná fólia za radiátor	m2	101,43	1,89	191,70

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

2 771,42

37	K	72560R	Zdravotechnika - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	2 771,42	2 771,42
----	---	--------	--	-----	------	----------	----------

766 - Konštrukcie stolárske

3 883,98

38	K	766621081	Montáž plastových okien a dverí	m	18,80	5,60	105,28
----	---	-----------	---------------------------------	---	-------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	6114104109	Plastové okno š/v 1500x1200 mm, vrátane parapetných dosiek vnútorných a vonkajších, sieťok proti hmyzu	ks	1,00	204,00	204,00

prevedenie podľa popisu v PD

40	M	6114104111	Vnútorná zasklená stena plastová š/v 3300x3400 mm	ks	1,00	1 137,00	1 137,00
----	---	------------	---	----	------	----------	----------

prevedenie podľa popisu v PD

41	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	40,00	6,45	258,00
42	M	6116017606	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	6,00	51,60	309,60
43	M	6116017607	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	22,00	46,80	1 029,60
44	M	6116017609	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	12,00	51,60	619,20
45	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	18,00	4,11	73,98
46	M	6118715600	Prah dubový L=82 B=10 cm	ks	6,00	6,50	39,00
47	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	12,00	7,20	86,40
48	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	21,92	1,00	21,92

771 - Podlahy z dlaždíc

1 697,77

49	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	85,08	12,00	1 020,96
50	M	5976412485	Dlaždice keramické	m2	88,00	7,50	660,00
51	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	16,81	1,00	16,81

776 - Podlahy povlakové

14 928,77

52	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy	m2	626,77	1,25	783,46
53	K	776992111	Penetrácia podkladu s očistením	m2	682,05	0,50	341,03
54	K	776691091	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou hmotou hrúbky 5 - 25 mm	m2	682,05	8,50	5 797,43
55	K	776541198	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane nalepenia sokla	m2	682,05	4,00	2 728,20
56	M	2841296600	Podlaha PVC vrátane soklov (typ podľa PD)	m2	700,00	7,00	4 900,00
57	K	776220171	Lepenie povlakových podláh PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	47,00	2,20	103,40
58	M	2841291609	Schodová hrana, plastová pre PVC podlahy	bm	47,00	4,00	188,00
59	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	6,00	0,60	3,60
60	M	611980651	Lišta prechodová	m	6,00	3,80	22,80
61	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	152,13	0,40	60,85

781 - Dokončovacie práce a obklady

5 081,77

62	K	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	283,62	12,00	3 403,44
63	M	5976639505	Obkladačky keramické	m2	290,00	5,60	1 624,00
64	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	54,33	1,00	54,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 757,98

65	K	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	27,49	3,50	96,22
66	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien	m2	915,44	4,00	3 661,76

784 - Dokončovacie práce - malby

4 315,55

67	K	784482911	Oprava stierky stien v rozsahu 30 % výšky do 3, 80 m	m2	1 366,34	0,30	409,90
68	K	784483911	Oprava stierky stropov v rozsahu 30 % výšky do 3, 80 m	m2	985,12	0,30	295,54
69	K	784152774	Malby z maliarskych zmesí Primalex	m2	2 406,74	1,50	3 610,11

M - Práce a dodávky M

21 163,58

21-M - Elektromontáže

21 163,58

70	K	210010006	Úprava vedenia bleskozvodu <i>podľa popisu v PĎ</i>	ks	1,00	650,00	650,00
71	K	21001300R	Elektroinštalácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	20 513,58	20 513,58

VP - Práce navyše

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 03 - PAVILÓN - C

JKSO:

Miesto: Šarovce

KS:

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ:

Obec Šarovce

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Novosedlík spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Mária Čomorová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

91 252,87

0,00

Cena bez DPH

91 252,87

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

91 252,87

18 250,57

Cena s DPH

v EUR

109 503,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 03 - PAVILÓN - C

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	91 252,87
HSV - Práce a dodávky HSV	48 194,95
1 - Zemné práce	1 511,47
2 - Zakladanie	20 801,77
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 194,12
4 - Vodorovné konštrukcie	1 826,20
5 - Komunikácie	921,56
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 303,25
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 632,96
99 - Presun hmôt HSV	1 003,62
PSV - Práce a dodávky PSV	35 908,96
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 137,89
713 - Izolácie tepelné	4 809,61
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	1 161,45
762 - Konštrukcie tesárske	2 510,91
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 202,13
764 - Konštrukcie klampiarske	4 830,69
766 - Konštrukcie stolárske	6 514,11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	430,00
771 - Podlahy z dlaždíc	359,84
776 - Podlahy povlakové	3 595,72
781 - Dokončovacie práce a obklady	218,52
783 - Dokončovacie práce - nátery	556,64
784 - Dokončovacie práce - malby	581,45
M - Práce a dodávky M	7 148,96

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 252,87
--	------------------

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 03 - PAVILÓN - C

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

91 252,87

HSV - Práce a dodávky HSV

48 194,95

1 - Zemné práce

1 511,47

1	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	59,70	3,60	214,92
2	K	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m ²	59,70	3,12	186,26
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	3,17	7,35	23,30
4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	57,91	7,35	425,64
5	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m ³	10,25	12,50	128,13
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	71,33	1,20	85,60
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	71,33	0,20	14,27
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	96,30	4,50	433,35

2 - Zakladanie

20 801,77

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	6,23	18,50	115,26
10	K	279100100	Prestup v základoch ZT1 - ZT4	ks	4,00	8,00	32,00
11	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,77	950,00	1 681,50
12	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m ³	63,28	82,50	5 220,60
13	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m ²	24,24	9,00	218,16
14	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m ²	24,24	1,17	28,36
15	K	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m ³	2,71	84,00	227,64
16	K	274271303	Murivo základových pásov z DT 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm	m ³	2,13	110,50	235,37
17	K	274271304	Murivo základových pásov z DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm	m ³	29,85	110,50	3 298,43
18	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,64	950,00	608,00
19	K	27335210.1	Debnenie konštrukcií z betónu, debnenie stratené	m ²	208,90	9,00	1 880,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	4,01	950,00	3 809,50
21	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	41,78	82,50	3 446,85

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

8 194,12

22	K	311271303	Murivo nosné z DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	2,40	110,50	265,20
23	M	5922009108	Krycia striedka múriková	m	8,00	6,50	52,00
24	K	311275752	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX Plus hr. 375 mm P2-420 PDK, na MVC a lepidlo PORFIX (375x250x500)	m3	33,26	93,00	3 093,18
25	K	311275652	Murivo nosné (m3) z tvárníc PORFIX hr. 300 mm P2-480 NSM, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	40,15	90,75	3 643,61
26	K	317162137	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,00	24,15	289,80
27	K	342273150	Priečky z tvárníc PORFIX hr. 150 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	52,50	16,13	846,83
28	K	342948112	Ukotlinie priečok k murovaným konštrukciám	m	7,00	0,50	3,50

4 - Vodorovné konštrukcie

1 826,20

29	K	417270402	U profil PORFIX 300x250x500 P3-520	m	48,30	6,70	323,61
30	K	417270403	U profil PORFIX 375x250x500 P3-520	m	79,60	7,90	628,84
31	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,21	950,00	199,50
32	K	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	3,48	78,75	274,05
33	K	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,21	84,00	185,64
34	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,09	950,00	85,50
35	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	12,69	9,00	114,21
36	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	12,69	1,17	14,85

5 - Komunikácie

921,56

37	K	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 80 mm	m2	5,00	2,50	12,50
38	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,50	2,75	20,63
39	K	564831111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	6,00	2,80	16,80
40	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	5,17	8,00	41,36
41	M	59219529991	Zámková dlažba hr. 6 cm, sivá	m2	6,00	8,20	49,20
42	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,97	78,50	154,65
43	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	49,20	4,20	206,64
44	M	5921954660	OB RUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVÝ	ks	50,00	2,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	564251551	Okapový chodník z triedeného štrku	m2	21,25	4,46	94,78
46	K	597961191.1	Betónový odvodňovací žlab	m	15,00	15,00	225,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11 303,25

47	K	612423521	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou hladkou	m2	17,50	7,04	123,20
48	K	612473181	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí stien, muriva, jadrová	m2	371,55	4,50	1 671,98
49	K	612473186	Příplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	105,10	1,20	126,12
50	K	612465143	Vnútna omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, jemná štuková omietka hr. 4 mm	m2	360,52	4,20	1 514,18
51	K	625251403	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	56,48	17,20	971,46
52	K	625251562	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F)	m2	9,74	13,10	127,59
53	K	625251621	Kontaktný zatepľovací systém vonkajších podhládov hr. 40 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	29,85	13,60	405,96
54	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	107,33	3,60	386,39
55	K	953996652.0	Fasádne ozdobné prvky - kruh	ks	1,00	35,00	35,00
56	K	953996652.1	Fasádne ozdobné prvky - c	ks	6,00	40,00	240,00
57	K	953996652.2	Fasádne ozdobné prvky - c1	ks	4,00	40,00	160,00
58	K	953946521	WEBER - TERRANOVA rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový)	m	141,00	1,15	162,15
59	K	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova silikátová roztieraná stredozrná	m2	146,92	9,40	1 381,05
60	K	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, stredozrná	m2	56,48	15,60	881,09
61	K	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20	m3	7,45	76,48	569,78
62	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,74	950,00	703,00
63	K	632450203	Betónový poter estriech, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20 mm	m2	186,15	9,30	1 731,20
64	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	3,00	11,20	33,60
65	M	5533194990	Zárubňa oceľová 90	ks	3,00	26,50	79,50

vrátane konečných finálnych náterov

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 632,96

66	K	919736111	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. do C 12/15 hr. do 100 mm	m	79,60	5,80	461,68
67	K	931961115	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	114,95	1,40	160,93
68	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	199,00	1,40	278,60
69	K	941941191	Příplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	398,00	1,20	477,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	199,00	0,70	139,30
71	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	180,00	1,08	194,40
72	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	4,54	15,00	68,10
73	K	973031335	Vysekание kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	4,00	3,10	12,40
74	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	33,07	3,90	128,97
75	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	661,40	0,18	119,05
76	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	33,07	4,98	164,69
77	K	979089012	Poplatok za skladovanie	t	33,07	10,50	347,24
78	K	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	4,00	20,00	80,00

99 - Presun hmôt HSV

1 003,62

79	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	501,81	2,00	1 003,62
----	---	-----------	---	---	--------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

35 908,96

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 137,89

80	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	415,91	0,18	74,86
81	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,12	1 251,00	150,12
82	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	207,96	1,80	374,33
83	M	6283221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	m2	239,15	2,20	526,13
84	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	12,45	1,00	12,45

713 - Izolácie tepelné

4 809,61

85	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	191,73	2,16	414,14
86	M	6314150050	Tepelné izolácie stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 100x600x1000	m2	195,56	3,50	684,46
87	M	6314150110	Tepelné izolácie stropné podhlády a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000	m2	195,56	7,18	1 404,12
88	M	6315206000	Parozábrana	m2	207,07	0,65	134,60
89	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	190,11	0,80	152,09

do strateného debnenia

90	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	186,15	0,80	148,92
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

podlaha P1

91	M	283756502	Polystyrén EPS 100S	m3	33,90	50,50	1 711,95
92	M	2830010465	Separčná fólia	m2	193,60	0,60	116,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	53,96	0,80	43,17

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

1 161,45

94	K	72551R	Zdravotechnika - vid'. samostatný rozpočet	súb.	1,00	1 161,45	1 161,45
----	---	--------	--	------	------	----------	----------

762 - Konštrukcie tesárske

2 510,91

95	K	762512245	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	200,94	3,50	703,29
96	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	217,02	8,20	1 779,56
97	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	28,06	1,00	28,06

763 - Konštrukcie - drevostavby

9 202,13

98	K	76373201R	Dodávka a montáž drevenej konštrukcie krovu z priehradových väzníkov vrátane kontralatovania a latovania - kompletne	m2	240,00	25,00	6 000,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

kompletne prevedenie podľa vid'. PD

99	K	763131661	SDK podhľad	m2	186,15	16,80	3 127,32
----	---	-----------	-------------	----	--------	-------	----------

prevedenie podľa popisu v PD

100	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	93,51	0,80	74,81
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

764 - Konštrukcie klampiarske

4 830,69

101	K	764177111	Plechová strešná krytina, tvarovaná, vo farbe - kompletne vrátane systémových doplnkov	m2	240,00	13,00	3 120,00
102	K	764173471	Úžľabie	m	11,00	10,80	118,80
103	K	764173211	Hrebenáč	m	23,30	15,50	361,15
104	K	765901191	Strešná fólia, difúzna	m2	240,00	1,40	336,00
105	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	34,00	10,80	367,20
106	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu	ks	4,00	13,30	53,20
107	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	20,00	10,80	216,00
108	K	764453969.1	Koleno výtokové	ks	4,00	8,20	32,80
109	K	764331430	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu r.š. 330 mm	m	24,00	7,80	187,20
110	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,92	0,80	38,34

766 - Konštrukcie stolárske

6 514,11

111	K	766231091.1	Dodávka a montáž výlezu so skladacími schodami do podstrešného priestoru - prevedenie podľa PD	ks	1,00	150,00	150,00
112	K	766621081	Montáž plastových okien a dverí	m	122,70	5,60	687,12
113	M	6114104112	Plastové okno š/v 1500x2250 mm, vrátane parapetných dosiek vnútorných a vonkajších	ks	15,00	284,00	4 260,00

prevedenie podľa popisu v PD

114	K	786621121	Vnútorné žalúzie ISSO	m2	30,38	12,10	367,60
-----	---	-----------	-----------------------	----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

na 9ks okien

115	M	6114104113	Vchodová zasklená stena plastová š/v 3000x2100 mm	ks	1,00	802,00	802,00
prevedenie podľa popisu v PD							
116	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	3,00	6,45	19,35
117	M	6116017609	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm, vrátane kľučky a kovania	ks	3,00	51,60	154,80
118	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,00	4,11	12,33
119	M	6118717600	Prah dubový L=92 B=10 cm	ks	3,00	7,20	21,60
120	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,51	0,60	39,31

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

430,00

121	K	767330991.1	Dodávka a montáž striešky nad vchod - prevedenie podľa PD	ks	1,00	430,00	430,00
-----	---	-------------	---	----	------	--------	--------

771 - Podlahy z dlaždíc

359,84

122	K	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flex. tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	12,69	12,00	152,28
aj sokličky na schodoch !							
123	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	4,50	12,00	54,00
124	M	5976412805	Dlaždice keramické, mrazuvzdorné, protišmykové	m2	20,00	7,50	150,00
125	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,56	1,00	3,56

776 - Podlahy povlakové

3 595,72

126	K	776691092	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou hmotou hrúbky 5 - 15 mm	m2	186,15	8,00	1 489,20
127	K	776541198	Lepenie povlakových podláh PVC, vrátane nalepenia sokla	m2	186,15	4,00	744,60
128	M	2841296600	Podlaha PVC vrátane soklov (typ podľa PD)	m2	190,00	7,00	1 330,00
129	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	4,00	0,60	2,40
130	M	611980651	Lišta prechodová	m	4,00	3,80	15,20
131	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,81	0,40	14,32

781 - Dokončovacie práce a obklady

218,52

132	K	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 200x200 mm	m2	11,03	12,00	132,36
133	M	5976639505	Obkladačky keramické	m2	12,00	7,00	84,00
134	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,16	1,00	2,16

783 - Dokončovacie práce - nátery

556,64

135	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien	m2	159,04	3,50	556,64
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

784 - Dokončovacie práce - maľby

581,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	784152774	Maľby z maliarskych zmesí Primalex	m2	387,63	1,50	581,45

M - Práce a dodávky M

7 148,96

21-M - Elektromontáže

7 148,96

137	K	210010007	Elektroinštalácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	7 148,96	7 148,96
-----	---	-----------	---	-----	------	----------	----------

VP - Práce navyč

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 04 - kanalizácia vonkajšia

JKSO:

Miesto: Šarovce

KS:

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ:

Obec Šarovce

IČO:

IČO DPH:

Žhotoviteľ:

Novosedlík spol. s r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Ing. Mária Čomorová

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	3 635,94
--------------------	----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	3 635,94
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	3 635,94	727,19
---------	--------	---	----------	--------

Cena s DPH	v EUR	4 363,13
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 04 - kanalizácia vonkajšia

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	3 635,94
HSV - Práce a dodávky HSV	3 635,94
8 - Rúrové vedenie	3 635,94
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 635,94

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA, PRÍSTAVBA A MODERNIZÁCIA ZŠ s MŠ ŠAROVCE

Objekt: 04 - kanalizácia vonkajšia

Miesto: Šarovce

Dátum: 05.02.2015

Objednávateľ: Obec Šarovce

Projektant: Ing. Mária Čomorová

Zhotoviteľ: Novosedlík spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 635,94

HSV - Práce a dodávky HSV

3 635,94

8 - Rúrové vedenie

3 635,94

1	K	871300R	Kanalizácia vonkajšia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,00	3 635,94	3 635,94
---	---	---------	---	-----	------	----------	----------

VP - Práce navyše

0,00

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

Objekt :Kanalizácia vonkajšia

Odberateľ:Obec Šarovce

Dodávateľ:Novosedlík, spol. s r.o.

0 0
0 0
0 0

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	2 172,22	1 463,72	3 635,94	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:	0,00	0,00	0,00	7	Murárske výpomoci	0,00
3	MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00
5	Súčet:	2 172,22	1 463,72	3 635,94	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadeni	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažované podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00
14		0,00%	0,00	19		0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady	
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	3 635,94
dátum:		22	DPH 20% z:	3 635,94 727,19
		23	DPH 0% z:	0,00 0,00
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	4 363,13
		F	Odpoveď - príloha	0

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ: Obec Šarovce

Dodávateľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Stavba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce
Objekt :Kanalizácia vonkajšia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	1 482,47	121,52	1 603,99
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	141,53	0,00	141,53
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	511,20	1 342,20	1 853,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	37,02	0,00	37,02
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 172,22	1 463,72	3 635,94
Rozpočet celkom :	2 172,22	1 463,72	3 635,94

Obstarávateľ: Obec Šarovce

Objaviteľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Príloha: Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

Objekt: Kanalizácia vonkajšia

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedno
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12000-1101	Príplatok za sťaženie výkopu v blízkosti podzem. vedenia	5,000	m3	4,75	23,75
2	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	91,000	m3	5,12	465,92
3	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	27,300	m3	0,33	9,01
4	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	182,000	m2	2,31	420,42
5	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	182,000	m2	1,15	209,30
6	272	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	91,000	m3	1,68	152,88
7	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	17,050	m3	2,88	49,10
8	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	73,950	m3	1,04	76,91
9	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	10,500	m3	4,49	47,15
10	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	10,500	m3	2,67	28,04
11	MAT	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4	17,535	t	6,93	121,52
1 - ZEMNE PRÁCE spolu :				1 603,99			1 603,99
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	271	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	5,250	m3	18,50	97,13
13	271	45231-3131	Podkladové bloky z betónu prostého tr. C 12/15 v otvorenom výkope pod potrubie	0,400	m3	75,00	30,00
14	271	45235-3101	Debnenie podkladových blokov pod potrubie v otvorenom výkope	1,600	m2	9,00	14,40
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :				141,53			141,53
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
15	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	35,000	m	2,48	86,80
16	MAT	286 5A0708	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/125 - 4348	2,000	kus	17,25	34,50
17	MAT	286 5C0106	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x500	2,000	kus	3,29	6,58
18	MAT	286 5C0107	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,2x1000	15,000	kus	4,79	71,85
19	MAT	286 5C0116	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x500	1,000	kus	4,71	4,71

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

číslo položky	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedno
20	MAT	286 5C0117	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x4,0x1000	18,000	kus	8,02	144,36
21	MAT	286 5C0758	Koleno kanalizačné PVC-U 125/45°	2,000	kus	2,78	5,56
22	MAT	286 5C0767	Koleno kanalizačné PVC-U 160/60°	1,000	kus	5,44	5,44
23	MAT	286 5C0832	Prechodka šachtová kanal. vstreky PVC-U 160	6,000	kus	8,20	49,20
24	271	87735-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	3,000	kus	2,85	8,55
25	271	87735-5121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubie z kanalizačných rúr z PVC DN 200	2,000	kus	9,40	18,80
26	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	35,000	m	1,46	51,10
27	271	89480-74289	Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia do 200, tlak 40 t, hl. 2400 do 2800mm	2,000	kus	25,50	51,00
28	MAT	286 5A2312	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/200x30st.- RF220000	2,000	kus	185,00	370,00
29	MAT	286 5A2403	Rúra šachtová vlnocová TEGRA 600 - 600x3000 - RP030000	2,000	kus	180,00	360,00
30	MAT	286 5A2504	Poklop liatinový D600 - D400/600/800 - MF730000	2,000	kus	145,00	290,00
31	271	89491-1111	Obetónovanie šachiet betónom vodostavebným V 4 tr. C 16/20 hr. 150 mm	3,470	m3	85,00	294,95
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :				1 853,40			1 853,40
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
32	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	37,018	t	1,00	37,02
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				37,02			37,02
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				3 635,94			3 635,94
Rozpočet celkom :				3 635,94			3 635,94

Krycí list rozpočtu v EUR

stavba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

vykurovanie - pavilón A,B,C

Odberateľ:Obec Šarovce

Dodávateľ:Novosedlík, spol. s r.o.

0 0
0 0
0 0

ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
HSV:	0,00	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00
PSV:	33 339,49	9 479,91	42 819,40	7	Murárske výpomocy	0,00
MCE:	0,00	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00
iné:	0,00	0,00	0,00	9		0,00
Súčet:	33 339,49	9 479,91	42 819,40	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

NUS - náklady umiestnenia stavby				ON - ostatné náklady			
1	Zariadení	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sťažované podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00%	0,00	19		0,00	
15	Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:		0,00

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady		
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	42 819,40	
dátum:		22	DPH 20% z:	42 819,40	8 563,88
		23	DPH 0% z:	0,00	0,00
		24	Súčet riadkov 21 až 23:		51 383,28
		F	Odpoveď - príloha		0

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

Odberateľ: Obec Šarovce

Dodávateľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Stavba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce
Vykurovanie - pavilón A,B,C

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu Sp
713 - Izolácie tepelné spolu :	697,62	1 004,98	1 702,60
71 - IZOLÁCIE spolu :	697,62	1 004,98	1 702,60
731 - Kotle spolu :	810,96	0,00	810,96
732 - Strojovne spolu :	332,54	1 099,80	1 432,34
733 - Rozvod potrubia spolu :	21 334,21	0,00	21 334,21
734 - Armatúry spolu :	6 266,66	0,00	6 266,66
735 - Vykurovacie telesá spolu :	2 266,79	7 314,78	9 581,57
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	31 011,16	8 414,58	39 425,74
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	66,39	60,35	126,74
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	66,39	60,35	126,74
783 - Nátery spolu :	1 564,32	0,00	1 564,32
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 564,32	0,00	1 564,32
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	33 339,49	9 479,91	42 819,40
Rozpočet celkom :	33 339,49	9 479,91	42 819,40

Príjemca: Obec Šarovce

Príjemca: Novosedlík, spol. s r.o.

Práca: Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce
Vykurovanie - pavilón A,B,C

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedno
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
713 - Izolácie tepelné							
1	713	71346-2111P	Montáž tep. izol. Potrub. skružami PE upevn. sponou potr. Do DN 65	531,000	m	0,60	318,60
2	713	71346-2138	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 75	151,000	m	1,02	154,02
3	MAT	272 3A0301P	Izolácia hadicová -pre rúru DN20hr.9 mm	85,500	m	0,64	54,72
4	MAT	272 3A0302P	Izolácia hadicová -pre rúru DN25 hr.9 mm	167,500	m	0,71	118,93
5	MAT	272 3A0303P	Izolácia hadicová -pre rúru DN32 hr.9 mm	187,000	m	0,84	157,08
6	MAT	272 3A0304P	Izolácia hadicová -pre rúru DN40 hr.9 mm	46,000	m	0,84	38,64
7	MAT	272 3A0305P	Izolácia hadicová -pre rúru DN50 hr.9 mm	45,000	m	1,34	60,30
8	MAT	272 3A0306P	Izolácia hadicová -pre rúru do DN 80 hr.25 mm	151,000	m	3,81	575,31
9	713	71399-9905	Izolácie tepelné, HZS T5	50,000	hod	4,50	225,00
713 - Izolácie tepelné spolu :				1 702,60			1 702,60
71 - IZOLÁCIE spolu :				1 702,60			1 702,60
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
731 - Kotelne							
10	731	73139-1811	Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 5 m2	6,000	kus	4,76	28,56
11	731	73199-9905	Kotelne, HZS T5-tlaková skúška	6,000	hod	5,80	34,80
12	731	73199-9905	Kotelne, HZS T5-zakurovací skúška	72,000	hod	5,80	417,60
13	731	73199-9906	Kotelne, HZS T6- pustenie kotlov do prevádzky	6,000	kpl	55,00	330,00
731 - Kotelne spolu :				810,96			810,96
732 - Strojovne							
14	731	73211-0812P	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 150	9,000	m	3,07	27,63
15	MAT	484 4A6560P	Rozdeľovač združený - závitový spoj, modul 100	2,000	ks	285,00	570,00
16	MAT	484 4A6561P	Nohy rozdeľovača na pevno	2,000	ks	20,10	40,20
17	731	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	18,000	súbor	1,80	32,40
18	731	73239-1000P	Napojenie MÚV na systém vykurovania	1,000	súbor	250,75	250,75
19	MAT	426 1A1111	Terpadlo UPE 32-60 180 - 59586505	2,000	kus	244,80	489,60
20	731	73242-9112	Montáž terpadiel obehových špirál. DN 40	2,000	súbor	7,69	15,38
21	731	73299-9906	Strojovne, HZS T6	1,000	hod	6,38	6,38
732 - Strojovne spolu :				1 432,34			1 432,34
733 - Rozvod potrubia							

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu jedno
22	731 73311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	1 287,500 m		0,71	914,13
23	731 73311-1101P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 10	7,000 m		5,58	39,06
24	731 73311-1102P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 15	412,500 m		5,91	2 437,88
25	731 73311-1103P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 20	476,000 m		6,42	3 055,92
26	731 73311-1104P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 25	229,000 m		7,06	1 616,74
27	731 73311-1105P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 32	217,500 m		8,98	1 953,15
28	731 73311-1106P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 40	56,000 m		10,97	614,32
29	731 73311-1107P	Potrubie z oceť. rúr nízkotl. stredot. DN 50	75,000 m		12,44	933,00
30	731 73311-1108P	Potrubie z oceť. Rúr hladkých nízkotl. stredot. DN 65	98,000 m		15,81	1 549,38
31	731 73311-1109P	Potrubie z oceť. Rúr hladkých nízkotl. stredot. DN 80	53,000 m		17,48	926,44
32	731 73311-3115P	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN do 80	1 599,000 kus		4,31	6 891,69
33	731 73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	1 398,000 m		0,23	321,54
34	731 73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	75,000 m		0,31	23,25
35	731 73319-0219P	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 76/3,2	151,000 m		0,34	51,34
36	731 73399-9906	Rozvod potrubia, HZS T6	1,000 hod		6,38	6,38
733 - Rozvod potrubia spolu :			21 334,21			21 334,21
734 - Armatúry						
37	731 73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	10,000 kus		2,50	25,00
38	731 73410-9115	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 65	6,000 súbor		15,50	93,00
39	731 73420-0812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	64,000 kus		0,50	32,00
40	731 73420-0813P	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G1"	320,000 kus		0,50	160,00
41	731 73420-9101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	64,000 kus		0,63	40,32
42	731 73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	33,000 kus		0,63	20,79
43	731 73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	14,000 kus		0,64	8,96
44	731 73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/8	11,000 kus		1,82	20,02
45	731 73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	275,000 kus		1,82	500,50
46	731 73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	72,000 kus		2,23	160,56
47	731 73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	30,000 kus		2,44	73,20
48	731 73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	16,000 kus		4,42	70,72
49	731 73420-9119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	2,000 kus		5,65	11,30
50	731 73421-1112	Ventil odvzdušňovací závitový vyk. telies G 1/4	51,000 kus		1,77	90,27
51	731 73421-2113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	4,000 kus		7,35	29,40
52	731 73422-1412	Ventil regulačný závitový priamy G 3/8	4,000 kus		11,39	45,56

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedno
53	731	73422-1413	Ventil regulačný závitový priamy G 1/2	8,000	kus	12,33	98,64
54	731	73422-2612	Ventil regul. závit. s hlavicou termost. ovlád. G 1/2	132,000	kus	16,66	2 199,12
55	731	73422-2813	Ventil regul. závit. termostat. priamy s ruč. hlavou G 3/4	22,000	kus	11,31	248,82
56	731	73423-1214	Ventily uzavieracie závitové G 3/4	28,000	kus	8,67	242,76
57	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové G 1	30,000	kus	11,39	341,70
58	731	73426-1212	Skrutkovanie priame G 3/8	7,000	kus	2,58	18,06
59	731	73426-1213	Skrutkovanie priame G 1/2	132,000	kus	2,68	353,76
60	731	73426-1214	Skrutkovanie priame G 3/4	22,000	kus	3,83	84,26
61	731	73427-1137	Posúvač uzatvárací závitový G 6/4	2,000	kus	21,68	43,36
62	731	73427-1138	Posúvač uzatvárací závitový G 2	16,000	kus	29,33	469,28
63	731	73427-1139	Posúvač uzatvárací závitový G 2 1/2	2,000	kus	35,05	70,10
64	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	33,000	kus	5,44	179,52
65	731	73429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	14,000	kus	6,84	95,76
66	731	73429-9120	Montáž kohútov guťových do DN 50	1,000	kus	4,72	4,72
67	731	73439-9124	Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo sťoženej	2,000	kus	4,00	8,00
68	731	73441-1142	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. 100mm axiálny	2,000	kus	18,28	36,56
69	731	73441-9111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	2,000	kus	6,04	12,08
70	731	73442-1150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom pr. 100	2,000	kus	22,50	45,00
71	731	73442-4921	Príslušenstvo tlakomerov, kohútov ťapové M 20x1,5	2,000	kus	15,40	30,80
72	731	73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	2,000	kus	10,20	20,40
73	731	73442-9130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	2,000	kus	6,50	13,00
74	731	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarky M 20 x 1,5	4,000	kus	3,54	14,16
75	731	73499-9906	Armatúry, HZS T6	40,000	hod	6,38	255,20
734 - Armatúry spolu :				6 266,66			6 266,66
735 - Vykurovacie telesá							
76	731	73512-1810	Demontáž vykur. telies ocel. ťlankových	490,330	m2	0,20	98,07
77	731	73515-2924	Opr. vyk. telies, spätná montáž telies panel.2-rad. do 2820 mm	1,000	kus	11,48	11,48
78	MAT	484 520401P	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10K H600 L 500	1,000	kus	21,51	21,51
79	MAT	484 520402P	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10K H600 L 600	2,000	kus	23,75	47,50
80	MAT	484 520501P	Teleso vyh.dosk. jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H600 L600	5,000	kus	35,55	177,75
81	MAT	484 520502P	Teleso vyh.dosk. jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H600 L700	12,000	kus	38,79	465,48

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu jedno
82	MAT	484 520503P	Teleso vyh.dosk. jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H600 L800	7,000 kus		14,98	104,86
83	MAT	484 520504P	Teleso vyh.dosk. jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H600 L900	16,000 kus		45,17	722,72
84	MAT	484 521091P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H600 L500	1,000 kus		41,99	41,99
85	MAT	484 521092P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H600 L600	1,000 kus		46,01	46,01
86	MAT	484 521093P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H600 L700	2,000 kus		50,56	101,12
87	MAT	484 521094P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H600 L800	8,000 kus		46,13	369,04
88	MAT	484 521095P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H600 L900	8,000 kus		59,68	477,44
89	MAT	484 521096P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 22K s krytmi H600 L600	1,000 kus		52,33	52,33
90	MAT	484 521097P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 22K s krytmi H600 L700	13,000 kus		57,79	751,27
91	MAT	484 521098P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 22K s krytmi H600 L800	8,000 kus		63,26	506,08
92	MAT	484 521099P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 22K s krytmi H600 L900	16,000 kus		66,01	1 056,16
93	MAT	484 521100P	Teleso vyh.dosk.dvojité s 1xkonvekt. typ 22K s krytmi H600 L1000	15,000 kus		74,20	1 113,00
94	MAT	484 521520P	Teleso vyh.dosk. Troj. s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L700	5,000 kus		88,47	442,35
95	MAT	484 521521P	Teleso vyh.dosk. Troj. s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L800	4,000 kus		96,96	387,84
96	MAT	484 521522P	Teleso vyh.dosk. Troj. s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L900	3,000 kus		105,46	316,38
97	MAT	484 521523P	Teleso vyh.dosk. Troj. s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H600 L1000	1,000 kus		113,95	113,95
98	731	73515-3300	Prípl. za odvdzušovací ventil telies VSŽ	64,000 kus		1,41	90,24
99	731	73515-8110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	43,000 kus		0,50	21,50
100	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	79,000 kus		0,50	39,50
101	731	73515-8130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	13,000 kus		0,50	6,50
102	731	73515-9619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvdz. KORAD-do 115 Hdo600/Ldo2000mm	43,000 kus		15,50	666,50
103	731	73515-9639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	20,000 kus		15,50	310,00
104	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvdz. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	53,000 kus		15,50	821,50
105	731	73515-9651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvdz. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	13,000 kus		15,50	201,50

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

číslo položky	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
							jedno	
			735 - Vykurovacie telesá spolu :	9 581,57			9 581,57	
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	39 425,74			39 425,74	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
106	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	35,500	kg	1,87	66,39	
107	MAT	553 000020	Oceťové konštrukcie - predbežná cena	35,500	kg	1,70	60,35	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	126,74			126,74	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	126,74			126,74	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
108	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	942,000	m	1,40	1 318,80	
109	783	78342-5750	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm základné	682,000	m	0,36	245,52	
			783 - Nátery spolu :	1 564,32			1 564,32	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	1 564,32			1 564,32	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	42 819,40			42 819,40	
			Rozpočet celkom :	42 819,40			42 819,40	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

Objekt :?as? - pavilon "A"

?as? :zdravotechnika

Odberateľ:Obec Šarovce

Dodávateľ:Novosedlík, spol. s r.o.

0

0

0

0

0

0

A				B			
ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	IN - Individuálne náklady			
1	HSV:	0,00	0,00	6	Práce nadčas	0,00	
2	PSV:	5 672,05	1 709,30	7	Murárske výpomoc	0,00	
3	MCE:	0,00	0,00	8	Bez pevnej podlahy	0,00	
4	Iné:	0,00	0,00	9		0,00	
5	Súčet:	5 672,05	1 709,30	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady			
11	Zariadení	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00	
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00	
13	Sčítané podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce	0,00	
14		0,00%	0,00	19		0,00	
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E Celkové náklady			
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	7 381,35	
dátum:				22	DPH 20% z:	7 381,35	1 476,27
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	8 857,62	
				F Odpočet - prípočet		0	

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pe?iatka:

pe?iatka:

Odberateľ: Obec Šarovce

Dodávateľ: Novosedlík, spol. s r.o.

Stavba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce

Objekt :šas? - pavilon "A"

šas? :zdravotechnika

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu
721 - Vnútná kanalizácia spolu :	961,15	0,00	961,15
722 - Vnútný vodovod spolu :	2 158,60	0,00	2 158,60
725 - Zariažovacie predmety spolu :	2 552,30	1 709,30	4 261,60
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	5 672,05	1 709,30	7 381,35
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	5 672,05	1 709,30	7 381,35
Rozpočet celkom :	5 672,05	1 709,30	7 381,35

erate?: Obec Šarovce

ávate?: Novosedlík, spol. s r.o.

vba :Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia ZŠ s MŠ Šarovce
jekt :?as? - pavilon "A"
? :zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Pr. číslo	Kód účt. položky	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu Jedno
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútoraná kanalizácia							
1	721	72117-3401	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 100 systém KG	2,500	m	11,59	28,98
2	721	72117-3402	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 125 systém KG	5,000	m	16,25	81,25
3	721	72117-3403	Potrubie kanalizačné z PVC hrdlové ležaté vnútorné DN 150 systém KG	6,000	m	17,95	107,70
4	721	72117-4004	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 70	6,000	m	10,95	65,70
5	721	72117-4024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	6,000	m	8,09	48,54
6	721	72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 100	6,000	m	7,48	44,88
7	721	72117-4043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	21,500	m	5,88	126,42
8	721	72117-4044	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 70	2,000	m	8,09	16,18
9	721	72117-40441	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie D 63	6,000	m	7,14	42,84
10	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	26,000	kus	1,61	41,86
11	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	15,000	kus	1,79	26,85
12	721	72119-4107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	5,000	kus	2,14	10,70
13	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	20,000	kus	2,64	52,80
14	721	72121-1405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ru? uzáv proti vzdut vode	4,000	kus	12,30	49,20
15	721	72122-6212	Zápachová uzávierka písková DN 40	8,000	kus	8,20	65,60
16	721	72122-6422	Zápachová uzávierka pre drezy s prípojkou pre pra? ku alebo umýva?ku DN 50	1,000	kus	10,01	10,01
17	721	72122-6432	Zápachová uzávierka pre dvojdrezy s prípojkou pre pra?ku alebo umýva?ku DN 50	5,000	kus	13,69	68,45
18	721	72127-4123	Privzduš?ovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 70	2,000	kus	8,20	16,40
19	721	72127-4124	Privzduš?ovací ventil vnútorný odpadového potrubia DN 110	2,000	kus	10,40	20,80
20	721	72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	61,000	m	0,59	35,99
721 - Vnútoraná kanalizácia spolu :				961,15			961,15
722 - Vnútoraný vodovod							
21	721	72217-0944	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 1	2,000	kus	7,49	14,98
22	721	72217-0945	Opr. vodov. potrubia z PE, spojky pre rúrky z rPE K285 G 5/4	1,000	kus	9,32	9,32